



CÔNG TY CỔ PHẦN DV TM VÀ XD ĐỨC LÂM

Địa chỉ: Thôn 2, xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 096 606 8868

ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT SÀN BÊ TÔNG PANEL SIÊU NHẸ

Công nghệ: **CỘNG HÒA PHÁP** theo tiêu chuẩn **TCXD 235: 1999** của Bộ xây dựng

Đơn giá tính cho $1m^2$, sàn (phần thô) hoàn chỉnh đo thực tế tại công trình:

1. Dầm P113: +Sàn tầng 2 ($h \leq 4m$) = 550.000 VNĐ/ m^2

+Sàn tầng 3 ($h \leq 8m$) = 580.000 VNĐ/ m^2

2. Dầm P114: +Sàn tầng 2 ($h \leq 4m$) = 580.000 VNĐ/ m^2

+Sàn tầng 3 ($h \leq 8m$) = 610.000 VNĐ/ m^2

Quy trình thi công:

Khảo sát, đo đạc, thiết kế, lập phương án thi công, vận chuyển vật liệu đến công trình, lắp đặt dầm gạch block và cốt thép cacbon $\Phi 4$ a150x150, đổ bê tông sàn M250 dày 40mm trên sàn Panel (không trát trần).

Ghi chú:

1. Các dầm tăng cường sẽ được tính riêng cho từng dầm: 90.000 VNĐ/md

2. Với các sàn sử dụng dầm kép đơn giá sàn cộng thêm 150.000 VNĐ/ m^2

3. Đục tường, lạng vữa cộng thêm 45.000 VNĐ/ m^2

4. Đan thép $\Phi 6$ a150x150 cộng thêm 45.000 VNĐ/ m^2

5. Đổ bê tông sàn dày 50mm cộng thêm 35.000 VNĐ/ m^2

6. Các khoảng trống trên sàn dung làm lỗ cầu thang lên sàn nếu $S < 1 m^2$ không được tính trừ, $S \geq 1 m^2$ được giảm một nửa diện tích lỗ.

7. Với công trình $S \leq 20m^2$ bên A phải chịu chi phí vận chuyển hàng từ nhà máy đến công trình.

Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, báo giá chi tiết sẽ được tính cụ thể sau khi khảo sát tại công trình.